

PRZEDMIAR ROBÓT 016-05-002

Nazwa robót: 016-05-001

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-07-2016

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 016-05-002

Nazwa robót: 016-05-001

PRZEDMIAR 016-05-002

Strona 1

01-07-2016

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
1.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.1.1	Instalacja CO
1.1.2	Instalacja Wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT 016-05-002

Nazwa robót: 016-05-001

PRZEDMIAR 016-05-002

Strona 1

01-07-2016

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania		
1.1			Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1.1.1			Instalacja CO		
1.1.1	10	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	26,500
1.1.1	20	KNR 401-02-08-03-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 0,05 m ²	szt	1,000
1.1.1	30	KNR 401-03-33-09-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.1.1	40	WKNR W402-05-06-05-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 40-50 mm	metr	2,400
1.1.1	50	KNR 402-05-20-01-00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpl	6,000
1.1.1	60	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,500
1.1.1	70	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	0,500
1.1.1	80	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie Złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	0,020
1.1.1	90	WKNR W215-04-03-01-01	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie murowanej fi 15	metr	3,000
1.1.1	100	WKNR W215-04-01-05-10	Rurociąg z rur stal B/S spawany w kanale fi 40	metr	40,000
1.1.1	110	WKNR W215-04-02-03-00	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianie murowanej fi 25	metr	9,000
1.1.1	120	KNR 215-04-22-03-01	Rury przyłączone do grzejników z rur stal fi 15	kmpl	12,000
1.1.1	130	WKNR W215-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	metr	52,000
1.1.1	140	WKNR W215-01-28-02-00	Płukanie instalacji CO	metr	52,000
1.1.1	150	KNR 034-01-01-07-03	Izolacja rury fi 48 mm otuliną grub 13 mm	metr	40,000
1.1.1	160	KNR 215-04-08-01-50	ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY PROSTY 1/2" POWROTNY	szt	6,000
1.1.1	170	KNR 215-04-15-01-41	ODPOWIETRZNIK GWINT WEWNĘTRZNY 1/2"	szt	6,000
1.1.1	180	KNR 215-04-19-14-22	Grzejnik stalowy trój płytowe z elementami konwekcyjne z bocznym podłączeniem do instalacji o mocy grzejnika 3288 W	kmpl	6,000
1.1.1	190	KNR 215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny fi 15 z głowicą	szt	6,000
1.1.2			Instalacja Wod-kan		
1.1.2	200	KNNR N003-08-01-04-00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	1,000
1.1.2	210	KNNR N003-08-01-03-00	Zerwanie posadzki cementowej lub lastrykowej z cokolikiem	m ²	1,310
1.1.2	220	KNNR N003-08-01-05-02	Rozebranie posadzki z deszczulek z oczyszczeniem deszczulek	m ²	2,700
1.1.2	230	KNR 401-02-11-03-00	Skucie betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach krotność 3	m ²	16,560
1.1.2	240	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0,500
1.1.2	250	KNR 401-01-08-15-00	Wywóz gruzu żwirowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,099
1.1.2	260	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	1,099
1.1.2	270	KNNR N004-01-11-02-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 25	metr	18,000
1.1.2	280	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	2,000
1.1.2	290	KNR 034-01-06-03-02	Izolacja z otuliny gr=6 mm	metr	2,000
1.1.2	300	KNR 034-01-06-03-03	Izolacja otuliną gr=6 mm fi 20	metr	18,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1.2	310	KNNR N004-01-27-04-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63	metr	20,000
1.1.2	320	KNR 215-01-07-04-00	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt	1,000
1.1.2	330	KNR 215-01-15-01-00	Montaż baterii umywalkowa ścienna fi 15	szt	2,000
1.1.2	340	KNR 215-01-12-01-00	Zawór do bateri kątowy z filtrem fi 15	szt	8,000
1.1.2	350	KNR 215-01-07-01-00	Wężyk elastyczny w oplocie fi 15 l=300 mm	szt	8,000
1.1.2	360	KNR 215-33-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny GEBERIT HDPE zgrzewany na ścianie na uchwytach ø 32	metr	16,000
1.1.2	370	KNR 215-02-05-01-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 40	metr	3,500
1.1.2	380	KNR 215-02-08-02-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 40	szt	2,000
1.1.2	390	KNR 401-03-26-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	metr	13,000
1.1.2	400	KNR 401-03-26-04-00	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi	metr	6,500
1.1.2	410	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2,000
1.1.2	420	KNR 215-01-21-01-00	Bojler do podgrzewania wody 10 dm3	kmpl	1,000
1.1.2	430	KNR 035-01-12-04-00	Urządzenie rozdrabniająco pompujące do ścieków bez fekalii	szt	1,000